

## Solarcarport mit Ladestation für Elektrofahrzeuge



Modulares Fertigteilcarport der SOLUX4 Produktfamilie

Doppelcarportsystem – Dachneigung nach Lage anpassbar  
Fertigteilfundamente, welche direkt aufgelegt werden – keine Grabarbeiten erforderlich  
Solargenerator bis 4,2 KWP pro Carporteinheit ausführbar  
E Ladestation integriert – 16A / 230 V  
2 x Schuko, 2 x Kraft und 2 x CEE Car  
Elektrik und Wechselrichter in E Ladestation integriert – steckerfertig vorkonfektioniert  
Montagezeit ca. ein halber Tag

Innenlichte ca. 510 x 500 cm – ausreichend Platz für zwei Autos  
Für Schneelasten bis 200 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt  
Carport kann für höhere Schneelasten ohne weiteres ausgelegt werden